

南京市生态环境局

关于对江苏柯普新材料有限公司玻碳纤维混合系列薄毡研发与生产项目环境影响报告表的审批意见

宁环（高）建〔2024〕10号

江苏柯普新材料有限公司：

你公司报送的《江苏柯普新材料有限公司玻碳纤维混合系列薄毡研发与生产项目环境影响报告表》（以下简称报告表）已收悉，经研究，形成如下审批意见：

一、根据申报，项目位于南京市高淳经济开发区双高路86号。项目租用南京市高淳区经济开发区双高路86号标准厂房三期9号厂房，租赁面积约为5600平方米。购置薄毡生产线3条，伪装草坪混编机5台，空气净化设备及水净化设备等。项目建成后，可年生产玻碳纤维混合系列薄毡3000万平方米。项目总投资15000万元，其中环保投资930万元。

二、根据《报告表》评价结论，在符合相关规划和环保政策并落实《报告表》所提出的相关污染防治及环境风险防范措施的前提下，从环境保护角度分析，你公司按《报告表》所述进行建设具备环境可行性。

三、在工程运行以及环境管理中，你公司须严格落实《报告表》提出的污染防治及环境风险防范措施，严格执行环保“三同时”制度，确保各类污染物稳定达标排放，重点做好以下工作：

（一）全过程贯彻清洁生产原则和循环经济理念，采用先进工艺和设

备，加强生产管理和环境管理，减少污染物产生量和排放量，项目单位能耗和污染物排放等指标应达国内同行业清洁生产领先水平。

(二) 落实水污染防治措施。按照“雨污分流、清污分流”要求建设厂区排水系统，建设项目生产废水、设备清洗废水经厂内污水处理设备处理，生活污水经化粪池处理后接管至市政污水管网收集至高淳新区污水处理厂处理，循环冷却塔定期排水直接接管市政污水管网，排入高淳新区污水处理厂处理。高淳新区污水处理厂废水接管标准执行《污水综合排放标准》(GB8979-1996)表4中三级标准，其中未列指标参照《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中B等级标准。

(三) 落实大气污染防治措施。工程设计中，应进一步优化废气处理方案，确保各类工艺废气的收集率、处理效率及排气筒高度达《报告表》提出的要求。项目产生的非甲烷总烃、天然气燃烧废气合并排放，因此，非甲烷总烃、天然气燃烧废气排放浓度限值应选取《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)、《工业炉窑大气污染物排放标准》(DB32/3728-2020)表1排放限值中最严数值执行。非甲烷总烃、NO_x选取《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)中限值标准，颗粒物、SO₂选取《工业炉窑大气污染物排放标准》(DB32/3728-2020)表1排放限值执行。

严格控制生产工序中产生的无组织废气的排放，严格按照《报告表》要求落实有效防治措施。厂区内无组织的非甲烷总烃排放执行《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)表2排放限值，厂界非甲烷总烃无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)表3排放

限值，污水处理站恶臭气体排放执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-91)中相关标准限值。

(四) 落实噪声污染防治措施。采取有效的隔声降噪措施、优化设计方案及合理布局设备，确保声环境达到该区域的声功能要求，厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中3类标准：即昼间65分贝、夜间55分贝。

(五) 落实固废污染防治措施。按照“减量化，资源化，无害化”原则，落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施。危险废物贮存设施按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)和《省生态环境厅关于印发《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》的通知》(苏环办〔2024〕16号)的要求设置，一般固废贮存设施按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)的要求设置。

(六) 落实土壤及地下水污染防治措施。采取源头控制，落实污水处理设施、危险废物贮存设施等污染防治区的防渗措施，确保不对土壤和地下水造成影响。

(七) 落实环境风险防范措施。落实《报告表》提出的环境风险防范措施，加强运营期管理，编制突发环境事件应急预案，防止发生环境污染事件，确保环境安全。严格依据标准规范建设环境治理设施，环境治理设施的设计、施工须符合安全生产的要求，环境治理设施开展安全风险辨识管控，健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。环境风险防范措施应纳入环保投资和建设项目竣工环保验收内容。

(八)按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》(苏环控[1997]122号)的要求,规范化设置各类排污口和标志。按《报告表》提出的环境管理与监测计划实施日常环境管理和监测。

四、本项目实施后,主要污染物年排放量暂核定为:

本项目大气污染物(有组织排放):非甲烷总烃 $\leq 0.042\text{t/a}$, $\text{SO}_2 \leq 0.175\text{t/a}$, $\text{NO}_x \leq 1.31\text{t/a}$,颗粒物 $\leq 0.175\text{t/a}$;

大气污染物(无组织排放):非甲烷总烃 $\leq 0.0473\text{t/a}$ 。

废水污染物(接管/排入环境):废水量 $\leq 9324/9324\text{t/a}$,COD $\leq 3.251/0.466\text{t/a}$,SS $\leq 2.592/0.093\text{t/a}$,氨氮 $\leq 0.03/0.03\text{t/a}$,TP $\leq 0.0048/0.0047\text{t/a}$,总氮 $\leq 0.264/0.14\text{t/a}$ 。

生产废水污染物(接管/排入环境):废水量 $\leq 8124/8124\text{t/a}$,COD $\leq 2.831/0.406\text{t/a}$,SS $\leq 2.292/0.081\text{t/a}$,总氮 $\leq 0.216/0.122\text{t/a}$ 。

五、该项目竣工后按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》(国环环评[2017]4号)完成验收手续。建设项目在投产前,按规定落实排污许可相关手续,投产后按规定对配套建设的环境保护设施进行验收,未经验收或验收不合格不得投入生产或使用。

六、按照环保要求建立企业环境保护工作档案。

七、该项目运营期间的环境现场监督管理由南京市高淳生态环境综合行政执法局负责。

八、本项目经批复后,项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者污染防治、防止生态破坏的措施发生重大变动的,应当重新报批环境影响评价文件。本项目环境影响报告表自批准之日起满5年,项目方未开工

建设的，其环境影响报告表应当报我局重新审核。



抄送：南京市高淳生态环境综合行政执法局